

向海乡村屯绿化工程	4个村屯栽植高接金叶榆、乔木银中杨、大柳、王族海棠。	金叶榆地径5cm, 银中杨胸5-6cm、大5-6cm、海棠2年生。	1年	2019年4月25日	2019年6月30日
-----------	----------------------------	-----------------------------------	----	------------	------------

树种布局服从甲方技术设计, 结算时以验收合格的面积为准。

#### 四、合同施工期限

1. 造林阶段为自本合同签约之日起至 2019 年 6 月 30 日止;
2. 农田防护林抚育管护阶段为 2019 年 4 月 25 日至 2022 年 10 月 30 日止。

#### 五、工程合同价格

人民币(大写)壹佰柒拾万元整。(¥1700000 元)

#### 六、造林、绿化技术要求

##### 1. 整地规格

农田防护林株行距 2×3 米, 理论密度 180 / 亩, 防护沟边沟 80cm\*80cm\*80cm; 屯村绿化平整坑 80cm\*80cm\*80cm, 栽植整齐。

##### 2. 苗木规格

两根两杆, 株高 1.8 米, 胸径 1.2 厘米以上。

##### 3. 栽植

栽植时, 农田防护林人工栽植坑穴 40cm\*40cm\*40cm, 机械栽植后踏实扶正。村屯绿化栽植时, 以栽植点为中心, 定植苗木。定植时做到土不散, 根系舒展, 苗木扶正, 覆土, 压实。覆土时先放表土和湿润土, 施放保水剂, 分层压实后, 浇足定根水, 最后覆土并略高于地面。

##### 4. 抚育管护

农田防护林造林成活后, 抚育管护 3 年, 造林当年抚育 3 次, 次年 2 次和第三年 1 次, 抚育规格为机械抚育。村屯绿化抚育除草 2 次, 做好围护栏。

#### 七、施工及验收程序

##### (一) 苗木要求

1. 根系发达, 不能出现发黑现象、不开裂。
2. 生长健壮, 树叶新鲜, 不能出现枯鸩现象。
3. 植物无机械损伤。