

伍角贰分（¥609836.52元）待工程完工后，乙方申请甲方组织验收，经验收合格后（即：当年造林成活率达到85%以上，含85%），乙方向甲方出具造林工程发票，甲方再向乙方结清剩余工程款。

#### 四、双方的权利和义务

1. 乙方通过招标获得甲方2020年春季造林工程的施工权，甲方负责维持乙方植树造林秩序，检查监督乙方造林各个环节的质量。

2. 乙方要按甲方的造林规划进行施工，具体要求如下：

(1)、打井：要先进行造林地打井，按照每7-8公顷一眼灌溉井的标准在造林地打井，便于栽植后能及时灌水。

(2)、整地：植苗前清理造林地上有碍于造林作业的地被物，以蓄水保墒、提高造林成活率、促进林木生长为目的而进行的全面翻松土壤措施，整地深度为30cm。

(3)、选苗：①杨树苗：1年生全株苗，苗木规格为根茎1.0cm以上、高度1.5m以上要选用品种优良、根系发达、生长发育良好、植株健壮的苗木并达到GB6000规定的合格苗木；②杏树苗：1年生全株苗，根茎0.4cm以上，苗高50cm以上，无伤根、无病虫害、无冻害的优质苗；③文冠果苗：1年生全株苗，根茎0.4cm以上，苗高50cm以上，无伤根、无病虫害、无冻害的优质苗。

(4)、造林作业设计：根据甲方给出的作业小班图表，对作业小班进行作业前规划，一般采用中间欠口插旗法或拉钩后人工栽植法。小班宽度较大的地块，为作业方便，采用每100米为1欠，欠与欠之间可留不超过6米的林道。